

Piste de Talière - Les Karellis

Estimatif du projet MOE - phase AVP

LOT : Terrassements

OPERATIONS	U	€	Quantités	Montants	
► Tranche Ferme					
1 ETUDES ET TRAVAUX PREPARATOIRES					
1	Réalisation des plans d'exécution, mise en place du chantier, balisage et entretien, implantation des terrassements et des ouvrages, y compris mise en défens des zones naturelles sensibles (implantation avec écologie)	Forfait	8 000,00	1	8 000,00 €
2	Sondage et repérage précis des réseaux avant travaux par géomètre, y compris stockage soigné des extrémités de réseau	Forfait	1 500,00	1	1 500,00 €
3	Plan de récolement, nettoyage et repli du chantier (y compris remise en état des accès)	Forfait	3 000,00	1	3 000,00 €
2 TERRASSEMENTS					
1	Défrichage ponctuel d'une dizaine d'arbres y compris dessouchage, évacuation	Forfait	5 000,00	1	5 000,00 €
2	Surfaçage	m ²	1,50	20 000	30 000,00 €
3	Décapage terre végétale et remise en place	m ²	1,00	16 000	16 000,00 €
4	Terrassement déblai / remblai (transport interne à la zone de chantier <100m)	m ³	4,00	34 500	138 000,00 €
5	Terrassement en déblai/remblai avec transport de matériaux sur 500ml entre les parties basses	m ³	9,00	2 000	18 000,00 €
6	Plus value au poste Déblai / Remblais pour terrassement "dur" à la dent de déroctage ou BRH (ou minage le cas échéant)	m ³	6,50	16 000	104 000,00 €
7	Rigoles superficielles	ml	4,00	800	3 200,00 €
8	Cunettes pied de talus	ml	5,00	800	4 000,00 €
9	Tranchée drainante	ml	50,00	100	5 000,00 €
12	Enherbement premier passage en fin de travaux	m ²	0,80	35 000	28 000,00 €
13	Enherbement deuxième passage à N+1	m ²	0,50	35 000	17 500,00 €
TOTAL TRANCHE FERME HT					381 200,00 €
ALEAS TVX 5%					18 435,00 €
TOTAL + ALEAS € HT					399 635,00 €