

Émetteur :

Soli

48 Grande Rue, 78490 Mareil-le-Guyon, France
01 83 43 53 27
aurelien@solli-energie.com
www.solli-energie.com

Devis n°DEV202402277

Visite technique et devis réalisés par : Aurélien Senname

Date de la visite technique : 28/02/2024

Date du devis : 29/02/2024

Date de validité du devis : 30/03/2024

Client :

2.98 kWc - DualSun Flash Half-Cut Glass-Glass TOPCon 425 Wc - Enphase IQ8

Installation d'un système photovoltaïque d'une puissance de 2.98 kWc avec des panneaux DualSun Flash Half-Cut Glass-Glass TOPCon 425 Wc et des micro-onduleurs Enphase IQ8.

PRODUITS	PRIX UNIT. HT	QTÉ	TVA	TOTAL HT
Système photovoltaïque				
Panneaux DualSun Half-cut Glass-Glass Topcon 425Wc <ul style="list-style-type: none">- Garantie produit 30 ans- Garantie de performance linéaire 87,4% sur 30 ans- Garanties pièces et main d'oeuvre assurées par le constructeur	194,00€	7	10,0%	1358,00€
Micro-onduleurs Enphase IQ8A <ul style="list-style-type: none">- Avec kit Enphase Q Relay, Q Cable et bouchon de terminaison Q pour gamme IQ8A- Permet de fonctionner en mode connecté au réseau ou hors réseau- Garantie produit 25 ansGaranties assurées par le constructeur	225,00€	7	10,0%	1575,00€
Coffret de protection AC (1 Q Relay) <ul style="list-style-type: none">- Coffret équipé d'un parafoudre, d'un disjoncteur 30mA SI ainsi que 1 Enphase Q Relay- Câbles AC jusqu'au compteur de production- Raccordement à la terre des panneaux	276,00€	1	10,0%	276,00€
Passerelle Enphase Envoy-S Metered - monophasé <ul style="list-style-type: none">- Détection et dépannage à distance de l'installation solaire, mesure de la production électrique, communication de données avec l'application Enlighten- Permet d'obtenir les courbes de consommation électrique de la maison ainsi que le taux d'autoconsommation et d'autoproduction.- Permet d'ajouter des batteries Enphase pour un stockage d'énergieRecommandé pour optimiser l'autoconsommation	405,00€	1	10,0%	405,00€

PRODUITS	PRIX UNIT. HT	QTÉ	TVA	TOTAL HT
Kit de surimposition K2 System SingleRail - Rails aluminium, crochets de fixation, brides de serrage, griffes de mis à la terre - Garantie 12 ans Garanties assurées par le constructeur	110,00€	7	10,0%	770,00€
Démarches administratives - ABF - Démarches administratives en mairie pour la demande d'autorisation de travaux (DP ou PC) - Démarches auprès du gestionnaire de réseau demande de raccordement jusqu'à la mise en service - Démarches Consuel : rédaction du dossier technique et achat du formulaire en vue du certificat de conformité - Documentation sur les produits installés et schéma électrique	400,00€	1	10,0%	400,00€
Petit matériel - Câbles, gaine, fournitures, consommables	250,00€	1	10,0%	250,00€
Main d'oeuvre - Livraison du matériel sur site - Installation de la structure et des panneaux en toiture - Installation de l'onduleur et des coffrets de protection en local technique - Raccordements électriques - Paramétrage & essais & mise en service et explications - Déplacements - Nettoyage fin de chantier - SAV assuré par les équipes Soli	2524,50€	1	10,0%	2524,50€

Pour le client

Mention "Reçu avant l'exécution des travaux, bon pour accord"

le/...../.....

Récapitulatif

Total HT	7 558,50 €
Taxes	755,85 €
Total TTC	8 314,35 €

Aides non déduites

Prime autoconsommation	- 1 100,75 €
------------------------	--------------

Informations de paiement
Établissement : BNP PARIBAS
IBAN : FR7630004017690001011252160
BIC : BNPAFRPPXXX

Le montant indiqué pour la prime autoconsommation est celui valable à ce jour. Il est réévalué tous les 3 mois et est donc susceptible d'avoir évolué au moment de la mise en service de votre installation.

Les prix sont valables jusqu'au 30/03/2024 après la date de commande et susceptibles d'être révisés au-delà. La signature du présent devis entraîne l'acceptation sans réserve des conditions générales d'intervention en annexe.